

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเลียบลำห้วยนกระทา หมู่ที่ ๒ บ้านไทรทม ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๔,๙๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเลียบลำห้วยนกระทา หมู่ที่ ๒ บ้านไทรทม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง พิกัดโครงการ ๐๒๔๘๗๕๑ E ๑๖๔๘๗๕๘ N ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระทองกำหนด

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุวิช ศรีลารัมย์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายวิไชย จันทร์รักษ์	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นางดวงใจ พับพิมพ์สัย	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนเลียบลำห้วยนกระทา หมู่ที่ 2 บ้านไทรทม
 ปริมาณงาน ลงหินคลุกพื้นทาง กว้าง 3.00 ม. ยาว 800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม.
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตร.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยปรับแต่ง ตามแบบกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านไทรทม ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
 พิกัดโครงการ 0248751 E 1648758 N
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	2,400.00	3.63	8,712.00	1.3624	4.95	11,869.23
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานหินคลุกพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	168.00	473.04	79,470.72	1.3624	644.47	108,270.91
รวมค่าก่อสร้าง								120,140.14

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 88,182.72
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายสุวิช ศรีลารมย์)
 ปลัด อบต.สระทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวิไชย จันทร์รักษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางดวงใจ พัทพ์พิสัย)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ